



1,300gセット

塗里床・グレーチング・鉄板・マンホール・ガラス・モルタル・石材・タイルFRP・木質床材等
透水性・防滑塗床材 スリップレイトシグマ03

タイルや石の張替えは騒音やホコリ、廃材処理等大変な手間がかかります。
 そのような問題を解決できます。
 豊富な色数、大きさの設定も自由、目地を入れて豪華な仕上げ・・・
厚みは2mmから施工できます。

【特徴】

- ① 高い透水性、防滑性。
- ② 強力な接着力。
- ③ 骨材同士を特殊繊維が強力接合。
- ④ 補修簡単。
- ⑤ 豊富な色数。
- ⑥ エポキシ樹脂は乳白色。
- ⑦ 硬化時間は常温で約3時間。(完全硬化24時間)
- ⑧ グレーチングの空間に埋込んで透水、防滑
- ⑨ ツリーサークルや植え込みの雑草防止。
- ⑩ ロゴや文字が簡単に入れられます。

【骨材】

- ① 天然石シリーズ。
- ② カラー骨材シリーズ。

【規格】

主剤、硬化剤で1セット1,300g。

【使用量】

1㎡あたりの目安(厚さ2mm仕上げの場合)

・骨材量 3.1kg(フラットな既設床の場合)

・Σ03量 652g(主剤489g+硬化剤163g)

主剤：硬化剤 3：1(質量比)よく混ぜ合わせた後、骨材を入れ更によく混ぜ合わせてください。

【目地棒】

1m×5mm 厚さ2mm

【マスキングライン】

1m×5mm 厚さ2mm

1m×7mm 厚さ2mm

【価格】

22,000円/㎡(税・工事費別)

【施工工程】(階段・磁器質タイル下地の場合)

- ① 養生～清掃(洗剤使用不可)～墨だし。
- ② マスキングライン貼り付け。
- ③ 専用プライマー塗布。(2液混合・主剤2:硬化剤1)
- ④ 主剤をもみほぐしてから硬化剤と混合。(主剤3:硬化剤1)
- ⑤ 骨材を入れ混合。
- ⑥ 塗り込み。(マスキングラインの高さですりきりし、骨材がまたがないようにしてください)
- ⑦ マスキングラインのブルーの上紙めくり。
- ⑧ バリケード設置。
- ⑨ 乾燥。(24時間立ち入り禁止)
- ⑩ 24時間後マスキングライン、バリケード撤去、完了。



厚さ 2mm 骨材色 HP-02



②マスキングライン貼り付け



③専用プライマー塗布



⑥塗り込み



⑩マスキングライン撤去完了

【 施工工程 】 (洗い出し、コンクリート下地の場合)

- ① 養生～清掃。(高圧水洗浄・洗剤使用不可)
- ② 墨だし。
- ③ マスキングライン貼り付け。(目地切り、エンド用)
- ④ 主剤をもみほぐしてから硬化剤と混合。(主剤3:硬化剤1)
- ⑤ 骨材を入れ、更に混合。
- ⑥ 塗り込み。(マスキングラインの高さですりきりし、骨材がまたがないようにしてください)
- ⑦ マスキングラインのブルーの上紙めくり。
- ⑧ バリケード設置乾燥。
- ⑨ 乾燥。(24時間立ち入り禁止)
- ⑩ 24時間後マスキングライン、バリケード撤去、完了。



厚さ 4mm 骨材色 AJ-01 (拡大)



マスキングライン貼り付け 2mm×2枚



③マスキングライン貼り付け



⑥塗り込み



⑦マスキングラインのブルーの上紙めくり



⑨乾燥(24時間立入禁止)



⑩マスキングライン撤去、完了

【 施工実績 】



ニューオオタニ ジャグジー段鼻



浴槽内外



大阪府 歩道橋段鼻



UR都市機構 エントランス



クボタ 工場床



フォークリフト通路

【 注意点 】 (必ず施工マニュアルを熟読の上施工してください)

- ① 作業時は保護具を着用して下さい。
- ② 塗布予定の床面が乾燥している事を確認して下さい。(モルタル等の床面がドライヤー等の温風で白っぽく色が変わる場合不可)
- ③ **金属やガラス、磨きの石材、タイル、モルタル等の下地の場合は必ず専用プライマーを下塗りしてください。**
専用プライマー塗布後ベタツキがあってもスリップレートΣ03塗込OKです。
乾燥後スリップレートΣ01の上塗りが出来ます。
- ④ 気温の低い時期は固くなりますので、よく暖めてからご使用いただきますと塗布が容易になります。(ぬるま湯等で湯煎)
- ⑤ 主剤と硬化剤をよくかき混ぜた後、骨材を混入し、よくかき混ぜてください。
- ⑥ 作業中及び養生期間中(約。1日)は水分厳禁。
- ⑦ 作業終了後雨、霧、夜露等で水分に触れるとエフロが発生しますのでシート等を被せ養生を充分にしてください。
- ⑧ 作業終了後バケツ等道具類はエポキシシンナーで拭き取りしてください。3時間以上経過しますと硬化し液が取れなくなります。

- ① 養生～清掃。
- ② 主剤をもみほぐしてから硬化剤と混合。(主剤3:硬化剤1)
- ③ 骨材を入れ、更に混合。
- ④ 塗り込み。(枠の高さですりきる)
- ⑤ バリケード設置乾燥。(24時間立入禁止)
- ⑥ 24時間後バリケード撤去、完了。

ツリーサークル



マンホール蓋



マンホールの凹に埋め込んでカラーデザインと防滑を両立

グレーチング



【 注意点 】 (必ず施工マニュアルを熟読の上施工してください)

- ① 作業時は保護具を着用して下さい。
- ② 塗布予定の床面が乾燥している事を確認して下さい。(モルタル等の床面がドライヤー等の温風で白っぽく色が変化する場合不可)
- ③ **金属やガラス、磨きの石材、タイル、モルタル等の下地の場合は必ず専用プライマーを下塗りしてください。**
専用プライマー塗布後ベタツキがあってもにスリップレートΣ03塗込OKです。
乾燥後スリップレートΣ01の上塗りが出来ます。
- ④ 気温の低い時期は固くなりますので、よく暖めてからご使用いただきますと塗布が容易になります。(ぬるま湯等で湯煎)
- ⑤ 主剤と硬化剤をよくかき混ぜた後、骨材を混入し、よくかき混ぜてください。
- ⑥ 作業中及び養生期間中(約1日)は水分厳禁。
- ⑦ 作業終了後雨、霧、夜露等で水分に触れるとエフロが発生しますのでシート等を被せ養生を充分にしてください。
- ⑧ 作業終了後バケツ等道具類はエポキシシンナーで拭き取りしてください。3時間以上経過しますと硬化液が取れなくなります。



聖地でも使用されています。



AJ-01



AJ-02



AJ-03



AJ-04



NI-01



NI-02



NI-03



NI-04



BS-01



BS-02



BS-03



BS-04



DGR-01



Y-01



RED-01



GRY-01



DGR-02



Y-02



RED-02



GRY-02



DGR-03



Y-03



RED-03



GRY-03



RBLU-01



HP-01



DY-01



W-01



RBLU-02



HP-02



DY-02



W-02



RBLU-03



HP-03



DY-03



W-03

形態	発送単位	価格(税別)	送料
①主剤・硬化剤 1,300gセット	1セット単位	22,000円	750円
②専用プライマー 300gセット	1セット単位	7,500円	750円
③骨材各色	7kg	7,000円	1,500円
④マスキングライン 1m×7mm 厚み2mm	10本	2,500円	1,500円
⑤目地棒 1m×5mm 厚み2mm (両面テープ マスキングテープ付属)	20本	5,000円	1,500円
特別セット ①+②+③+④+⑤	1セット単位	44,000円	無料

※特別セット約2㎡施工できます。(下地により施工面積は変わります) 参考材料費 22,000円/㎡

【施工に必要な道具類】



スリプレイトΣ03を使用した厚さ10mm～200mmの樹脂舗装も施工いたします。

- ①Σ03は今までの樹脂材とは全く違った方法で製造した繊維合成樹脂(セラミック繊維)です。繊維で固める為、碎石路盤に直接施工ができるので、透水性抜群です。(透水試験0.25cm/秒)骨材は3～5mmから使用可能です。(大きな骨材を使用し、1mmアンダーの細骨材で目地詰できます)
- ②舗装面の表面温度がアスファルトに比べ10度近く下がります。(ヒートアイランド対策に最適です)
- ③液垂れが少なく表面強度が強いため、碎石路盤に直接施工しても驚異の強度。
例 t=30mm(2t車走行可能) t=40mm(10t車走行可能)
曲げ強度試験(JIS A1106) 8.9N/mm² 圧縮強度試験(JIS A1108) 22.5N/mm²
- ④産業廃棄物や間伐材も骨材として使用可能。
例 帆立貝、廃タイヤ、廃プラ、廃ガシ、ワイングラス、粉殻、溶解スラグ等
- ⑤養生時間は施工完了後、常温約3時間で歩行可能になります。

■お問い合わせ・ご用命は

有限会社テック・グランドアップ

〒594-0065 大阪府和泉市観音寺町653

電話 0725-40-3622 FAX 0725-40-3623 E-mail: info@t-ground.co.jp

ホームページ <http://www.t-ground.co.jp/>

もしくはテック・グランドアップで検索してください。